El Ayuntamiento completa la renovación de los caminos de la Plaza Gipuzkoa con una inversión de 66.300 euros

La actuación permitirá mejorar 960 metros cuadrados de pavimento y recuperar la uniformidad de los recorridos, manteniendo la estética tradicional

El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián está renovando los caminos de la Plaza Gipuzkoa para mejorar su conservación y las condiciones de tránsito. Los trabajos cuentan con una inversión de 66.300 euros y permitirán reparar una superficie aproximada de 960 metros cuadrados.

La intervención da continuidad a los trabajos realizados en noviembre de 2022, cuando se reparó la mitad norte de los caminos del parque. En esta ocasión, la actuación permitirá completar la renovación del pavimento y corregir el desgaste provocado por el uso diario y el tránsito continuado de peatones, que había generado desniveles, pérdida de grava y zonas deterioradas.

Los trabajos consisten en recuperar la nivelación de los caminos mediante la renovación de su base, con una capa de zahorra de aproximadamente 15 centímetros, y la posterior colocación de una capa superficial de arrocillo. De esta manera, se mejorará la uniformidad del firme sin alterar el pavimento tradicional que caracteriza a este jardín histórico y que forma parte de su identidad paisajística.

Además, la actuación contempla la renovación de la canalización del alumbrado público, así como el sistema de riego. De esta forma se aprovechan las obras para mejorar también las infraestructuras existentes.

El concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García Villanueva, ha destacado que “la Plaza Gipuzkoa es mucho más que un jardín. Es un punto de encuentro y de paso para muchísimos donostiarras, un espacio que forma parte de nuestra vida cotidiana y de la identidad de la ciudad. Precisamente por ese uso tan intenso, necesita un mantenimiento constante que permita conservar su belleza y garantizar que sus caminos estén en buenas condiciones”.

Asimismo, ha señalado que “nuestro objetivo es cuidar y mejorar los espacios públicos sin perder su esencia. En este caso, mantenemos el pavimento tradicional de un jardín histórico, pero renovamos su base para corregir el desgaste acumulado y mejorar las condiciones de uso. Son actuaciones de

mantenimiento que, aunque puedan parecer pequeñas, tienen un impacto directo en el día a día de la ciudadanía".

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 66.300 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución aproximado de un mes. La previsión es que finalicen antes de la instalación del tradicional belén navideño, para que la Plaza Gipuzkoa pueda recibir las próximas fiestas con sus caminos renovados.