


**EDIFICIO RESIDENCIAL
GRADO D****PASEO DE COLÓN 9**

Pablo Zabalo, 1923

Descripción

Edificio en esquina con planta baja, entresuelo, cinco plantas altas, más una mansarda en retranqueo con cubierta plana. En el proyecto original la geometría de la planta era muy distinta de la del edificio construido, con una alineación diferente en la esquina, cuyo ángulo era recto y la fachada al paseo de Colón era quebrada. Se construyó sin ese quiebro y con una esquina aguda envuelta en su mirador. La fachada es combinada entre el revoco y el revestimiento de material cerámico en plantas altas, y chapeada de caliza en planta baja y entresuelo. Tiene un orden regular de balcones y se enmarca por el balcón corrido de primera planta y la cornisa. Dispone de miradores laterales en ambas fachadas y en chaflán de esquina, terminados con revoco y pintura.

Régimen de protección específico del Grado D

- 1- Elementos o partes de la fachada excluidos de la protección: Planta 7ª en mansarda. Revestimientos de planta baja.
- 2- Elementos o partes de la fachada permanentes: No.
- 3- Restricciones de intervención particulares: No.
- 4- Restituciones obligadas: No.